



Dystrybutor McWIL-Courtwall w Polsce:

MMSPORT sp.j. Kraków, ul. Księcia Józefa 54a, www.mcwil.pl, tel. 12 4253305, faks 12 4253171, email: mcwil@mmsport.com.pl

Ważne informacje odnośnie przygotowania miejsca montażu, warunków w trakcie montażu oraz warunków które są niezbędne aby utrzymać gwarancję.

I. Przygotowanie podłoża i miejsca prac

1. Podłoże na którym ma być montowany kort winno być wykonane z betonu B-15 z zapewnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Inwestor ponosi odpowiedzialność za przygotowanie podłoża.
2. Tolerancja nierówności podłoża wynosi +/-5mm na każde 4m,
3. Wilgotność podłoża max. 3%,
4. W trakcie montażu temperatura nie niższa niż 15st.C. i nie wyższa niż 27 st.C.
5. Wilgotność powietrza w trakcie montażu (jak również później podczas eksploatacji): 40-60%.
6. Miejsce montażu kortu musi posiadać oświetlenie niezbędne do prowadzenia prac montażowych.
7. W przypadku montażu na piętrze, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za konstrukcję stropu.

II. Rozładunek i wniesienie elementów

1. Elementy składowe kortu są dostarczane na miejsce dużym samochodem transportowym. Jeśli inwestycja jest zlokalizowana w miejscu o ograniczonych możliwościach ruchu, inwestor jest zobowiązany załatwić zgody i pozwolenia niezbędne do dojazdu do miejsca rozładunku.
2. Do montażu kortów stosowane są konstrukcje stalowe o długości 6m (profil 10x10cm) i aby je zamontować konieczna jest możliwość wniesienia ich do miejsca montażu.
3. Pozostałe elementy kortu potrzebują przejście o wymiarach nie mniejszych niż 2,2m x 1m oraz wolną drogę do przeniesienia tych elementów.

III. Montaż

1. Montaż kortów odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiednio przygotowanym podłożu (opis w par.I) które ma być oddane w stanie czystym, gotowym do montażu.
2. Przestrzeń kortów podczas montażu jest do wyłącznej dyspozycji ekipy montażowej McWIL (nie pracują na tym terenie żadne inne ekipy)
3. Montaż z uwzględnieniem powyższych punktów odbywa się w uzgodnionym wcześniej terminie. Przesunięcie terminu jest możliwe tylko i wyłącznie z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 4 tygodnie wcześniej). Jeśli informacja o przesunięciu terminu będzie przekazana zbyt późno i w konsekwencji pojawią się dodatkowe koszty związane z ze zwrotnym transportem lub inne związane z przesunięciem, tego typu koszty poniesie inwestor.
4. Jeśli w przypadku znaczącego przesunięcia terminu montażu pojawią się koszty z tym związane (jak składowanie materiałów, etc) poniesie je inwestor.

IV. Gwarancja

1. Gwarancja wynosi :10 lat na panele (ściany) Fiberesin oraz 2 lata na szyby i podłogę.
2. Warunkami utrzymania gwarancji jest:
 - 2.1 odpowiednie przygotowanie podłoża i miejsca oraz zapewnienie odpowiednich warunków w trakcie montażu (par.I).
 - 2.2 dotrzymanie niezbędnych warunków otoczenia:
 - temperatura w przedziale 10-27 st. C.
 - wilgotność powietrza w przedziale 40-60%
 - odpowiedni system wentylacji (6-8 wymian powietrza na godzinę na powierzchni kortu)
 - 2.3 podpisanie umowy serwisowej w ramach której ekipa McWIL-Courtwall raz w roku dokonuje przeglądu kortów oraz wymiany elementów eksploatacyjnych (silikony, etc) oraz regulacji szyb i innych podzespołów.

McWIL-COURTWALL wspiera rozwój polskiego squasha:

- sponsor przyjazdu światowej klasy trenera Iana Robinsona z Wielkiej Brytanii na camp squashowy dla kadry Polski oraz trenerów

- sponsor pierwszych w Polsce zawodowych turniejów squasha PSA (Professional Squash Assotiation) Polish Open 2006 i 2007 oraz Mistrzostw Polski 2005 i 2006.